INTSER RENOVATION

PACK AUTONOMIE SÉCURITÉ

Matériel Préconisé : Gamme Schneider Electric Resi9

Ce guide est votre outil de travail pour auditer et sécuriser votre installation électrique domestique en toute simplicité.

1. Guide du Matériel Essentiel (Gamme Resi9)

Pour une sécurité maximale, nous préconisons la gamme **Schneider Resi9** (système embrochable ou à vis). Voici les éléments indispensables :

Équipement	Usage / Destination	Calibre Conseillé
Inter. Différentiel	Protection des personnes (Tête de rangée)	30mA / 40A ou 63A Type A/AC
Disjoncteur Éclairage	Lumières (max 8 points par circuit)	10A ou 16A (Section 1.5mm²)
Disjoncteur Prises	Prises de courant standard	16A ou 20A (Section 2.5mm²)
Disjoncteur Plaque/ Four	Appareils à forte puissance	20A ou 32A (Section 6mm²)

2. Votre Check-list de Conformité

Prenez un stylo et vérifiez chaque point dans votre maison :

- ☐ **Tableau :** Absence de fils apparents ou de trous dans le coffret.
- ☐ **Prises :** Toutes les prises sont bien fixées au mur (ne bougent pas).
- ☐ **Terre :** Présence d'un fil vert/jaune sur toutes les prises de pièces humides.

- [ ] **Différentiel :** Le bouton "Test" du tableau coupe bien le courant quand on appuie.
- [ ] **Chauffage :** Pas de traces de brûlures ou de brunissement sur les prises de radiateurs.

3. Méthode de Repérage Pro

Un tableau bien identifié est un tableau sécurisé. Voici comment faire :

1. Coupez un disjoncteur un par un.
2. Vérifiez quelles lumières ou prises s'éteignent dans la maison.
3. Notez immédiatement sur une étiquette propre (ex: "Chambre 1 - Prises").
4. Utilisez les pictogrammes Schneider fournis avec le coffret pour une lecture rapide.

4. Quand m'appeler ? (La limite de l'autonomie)

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER SEUL SI :

- Vous entendez un grésillement permanent dans le tableau.
- Une odeur de "plastique chaud" se dégage d'une prise.
- Le disjoncteur général saute alors que tout est débranché.
- Votre installation date d'avant 1980 et n'a jamais été révisée.

INTSER RENOVATION
Besoin d'un diagnostic complet ou d'une mise aux normes ?
www.intser-renovation.fr